Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500



UWAGI:

1. W miejscach skrzyżowań projektowanych linii kablowych nn z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej oraz drogami ww projektowane linie kablowe chronić przepustami typu SRS
2. W miejscach skrzyżowań istniejących linii kablowych nn i SN 15 kV z projektowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej w/w istniejące linie kablowe chronić przepustami dwudzielnymi typu PS (SN-kolor czerwony, nn- kolor niebieski).
3. Projektowane przepusty kablowe odługości powyżej 3m zabezpieczyć uszczelniaczami firmowymi, natomiast przepusty dwudzielne należy dodatkowo zabezpieczyć taśmą "Armorcast", tak aby były wzmocnione mechanicznie i odporne na działanie wilgoci i olejów.
4. Przy skrzyżowaniu istniejących linii kablowych nn i SN z projektowaną drogą (pod jezdnią oraz zjazdami) należy obok trasy istniejących kabli ułożyć rezerwową rurę pełną typu SRS 110/6,3 (kolor niebieski) wraz z obustronnymi zamknięciami firmowymi
5. Na istniejącej linii kablowej nn w pobliżu proj.słupów oświetleniowych należy założyć rury osłonowe dwudzielne 110/6,3 koloru niebieskiego długości 1,50 m
6. Zjazdy oznaczone na rysunku jako dodatkowe będą budowane na koszt właściciela działki do której on prowadzi.

Legenda:

istniejące sieci:

wo	**istniejący wodociąg**
wlD300nieczynny	istniejący wodociąg nieczynny do usunięcia na odcinku A-B
eN	istniejąca linia elektroenergetyczna
gn25	istniejący gazociąg
ks200	istniejąca kanalizacja sanitarna
tt	istniejąca teletechnika
eS-1159.15	energetyka ZUDP nr eS-1159.15
w-422.87.14	wodociąg ZUDP nr w-422.87.14
t-1178/12	teletechnika ZUDP nr t-1178/12
t-422.438.2016	linia teletechniczna doziemna zudp 422.438.2016
	istniejąca linia teletechniczna (wybudowana) i wkreślona na podstawie dokumentacji projektowej będącej we własności Orange Polska

projektowane:

- **oś**
- **krawężnik drogowy betonowy**
- **obrzeże chodnikowe betonowe**
- **proj. kanalizacja deszczowa**
- **proj. linia kablowa oświetleniowa nn zapomiarowa**
- **proj. rury osłonowe na linii kablowej oświetlenia ulicznego**
- proj. rury osłonowe dwudzielne na istniejącej linii teletechnicznej
- proj. rury osłonowe dwudzielne na istniejącej linii elektroenergetycznej
- proj. rury pełne 110/6,3 wraz z zamknięciami firmowymi na trasie linii teletechnicznej doziemnej zudp 422.438.2016
- **proj. wpusty kanalizacji deszczowej**
- jezdnia (polbruk)
- zjazdy (polbruk)
- pobocze żwirowe
- dojścia do furtek (polbruk)
- zieleńce

Jednostka projektowa:	Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego Strada Tomasz Borowik ul. św. Jana Chrzciciela 47 15-571 Białystok tel.: 085 6743862; 0660 694 333; e-mail: biuro@strada.bialystok.pl		
Obiekt:	Przebudowa ulicy Zagórnej polegająca na budowie nawierzchni jezdni, zjazdów, utwardzonych poboczy, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego	Arkusz:	
		Data:	03.11.2016
		Stadium:	
Adres:	ul. Zagórna w Klepaczach gm. Choroszcz	Skala:	1:500
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu	Numer rysunku:	2.2
Funkcja	Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.	Podpis	
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Aszurkiewicz PDL/0027/POOD/12		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Borowik PDL/0081/POOD/06		

UZGODNIENIE NR 1/RM/1/2017
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
uzgadnia zabezpieczenie kabli SN i nN
przy skrzyżowaniu ...
na następujących warunkach:
1. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi.
2. Ułożyć dodatkowe uszczelnione dławicami czopowymi przepusty z polietylenu, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabla prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu zabezpieczenie zgłosić do odbioru przed zasypaniem przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Miasto inwentaryzację z naniesionymi przepustami dodatkowymi
8. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń poniesie inwestor inwestycji podstawowej
10. Prace prowadzić zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Miasto Wydział Majątku Sieciowego
02.01.2017

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa
ul. Cieszyńska 3, 15-371 Białystok

Nr uzgodnienia 85125/TODDRA/P/2016, dnia 21.12.2016r.
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: W przypadku braku wymaganej głębokości naszych urządzeń należy w obecności pracownika OPL SA (Andrzej Suchodo, tel. 85 664-84-94) wykonać ich regulację

Czytelny podpis

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.

URZĄD MIEJSKI w Choroszczy

KOBA