

Or – V.271.06.2020

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106283B –
ul. Piłsudskiego wraz z budową mostu na rzece
Horodnianka w Choroszczy”**

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na optymalizację projektu posadowienia mostu i zastosowanie innego rodzaju pali fundamentowych (np. pale prefabrykowane wbijane) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę pod warunkiem przeprowadzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy pełnej analizy statyczno-wytrzymałościowej potwierdzającej możliwość zmiany przy zachowaniu takich samych warunków pracy obiektu oraz wymiarów konstrukcji w zakresie uzyskanych decyzji administracyjnych tj. np. światło poziome mostu. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej będą opracowane na koszt i ryzyko Wykonawcy i przedstawione Projektantowi do weryfikacji i akceptacji. Koszty związane z ewentualną zmianą ilości materiałów np. po zmianie gabarytów ław fundamentowych i przyczółków, po stronie Wykonawcy.

2. Czy zamawiający dopuści fakturowanie miesięczne?

Odp. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza fakturowania miesięcznego.

3. SSTD.05.03.05 w pkt. 5.2.3, Tablica 7a do określenia zawartości wolnych przestrzeni w MMA dla KR1-2 nakazuje ubijanie 2x75 natomiast w przypadku odporności na działanie wody 2x25. Zapisy te są niezgodne z WT-2 2014, na które powołuje się ww. SST. WT-2 2014 ustala dla KR1- 2 ubijanie 2x50 w przypadku zawartości wolnych przestrzeni oraz 2x35 w przypadku odporności na działanie wody. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą AC 11W należy zaprojektować i wykonać wg WT-2 2014 i WT-1 2014.

Odp. Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą AC 11W należy wykonać i zaprojektować zgodnie z WT-2 2014 i WT-1 2014.

4. W SST D.05.03.05. w punkcie 2.2. brak jest tabeli z wymaganiami dla kruszywa drobnego niełamanego do warstwy ścieralnej KR1-2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z WT-1 2014 i WT-2 2014, które zezwalają na stosowanie mieszanki kruszywa drobnego łamanego i niełamanego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą AC 11S należy wykonać i zaprojektować zgodnie z WT-2 2014 i WT-1 2014.

5. SST D.05.03.05 w pkt. 5.2.3, Tablica 7a do określenia zawartości wolnych przestrzeni w MMA dla KR1-2 nakazuje ubijanie 2x75 natomiast w przypadku odporności na działanie wody 2x25. Zapisy te są niezgodne z WT-2 2014, na które powołuje się ww. SST. WT-2 2014 ustala dla KR1- 2 ubijanie 2x50 w przypadku zawartości wolnych przestrzeni oraz 2x35 w przypadku odporności na działanie wody. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną z AC11S KR1 należy zaprojektować i wykonać wg WT-2 2014 i WT-1 2014.

Odp. Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą AC 11S należy wykonać i zaprojektować zgodnie z WT-2 2014 i WT-1 2014.

6. Zamawiający wymaga na stanowisku kierownika budowy osobę z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej budowy/przebudowy mostu.
Wymagania wydają się nieadekwatne gdyż osoby z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nie kierują robotami na obiektach mostowych lecz na obiektach kubaturowych (budynekach).
Na obiektach mostowych wymagane są uprawnienia w specjalności inżynierskiej mostowe. Prosimy o zmianę zapisu lub dopuszczenie na stanowisku kierownika budowy osoby z uprawnieniami w specjalności inżynierskiej mostowe bez ograniczeń.

Odp. Zamawiający informuje, że zmienia pkt. V SIWZ ust. 1.2 lit. b ppkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej mostowej **bez ograniczeń** (wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),”

7. Mając na uwadze, że w świetle art. 647 K.c. oraz art. 353 (1) K.c. oraz orzecznictwa sądów uzależnienie możliwości wystawienia faktury przez Wykonawcę, a przez to wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy od podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru (odpowiednio częściowego lub końcowego) jest sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego, co skutkuje jego nieważnością, wnoszę o zmianę projektu umowy w zakresie § 10 ust. 4 i 5 poprzez usunięcie z obu postanowień słowa "bezusterkowego".

Odp. Zamawiający informuje, że usuwa w projekcie umowy w § 10 ust. 4 i 5 słowa "bezusterkowy".

8. Spis zawartości do opisu technicznego w projekcie wykonawczym branży mostowo - drogowej nie zawiera spisu rysunków. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zamawiający uzupełnia spis rysunków.

9. W opisie technicznym branży mostowo - drogowej jest mowa o balustradach typu „olsztyńskiego”, są one również uwzględnione na rysunkach. Prosimy o potwierdzenie czy należy je wykonywać oraz uzupełnienie pozycji w przedmiarze i kosztorysie.

Odp. Balustrady typu „olsztyńskiego” należy wykonać w zakresie przedstawionym w części rysunkowej i przedmiarowo-kosztorysowej pod pozycją „ustawienie ogrodzeń systemowych U-11a”. Balustrady typu „olsztyńskiego” jako elementy zabezpieczające ruch pieszych błędnie oznaczono w przedmiarze i kosztorysie jako U-11a, powinno być U-12a.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

10. Pozycja 33 kosztorysu drogowo - mostowego zakłada wykonanie barier liniowych o parametrach A, L2, W5 W kosztorysie jednostką obmiarową jest ryczałt. Prosimy o potwierdzenie długości.

Odp. Zamawiający informuje, że długość barier liniowych należy odczytać z dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

11. Zamieszczony przez Zamawiającego Projekt stałej organizacji ruchu wskazuje m.in., iż „Termin w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu to: 15.05.2019r.” Prosimy o załączenie zaktualizowanego projektu stałej organizacji ruchu.

Odp. Zamawiający informuje, że projekt stałej organizacji ruchu w wersji papierowej jest aktualny, a jego treść jest zgodna z załączonym w wersji elektronicznej.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali zbrojeniowej podanej w kosztorysie ofertowym obiektu inżynierskiego.

Odp. Zamawiający informuje, że w zestawieniach stali nie uwzględniano zakładów prętów dłuższych od długości handlowej (długości netto), przy czym jako maksymalną długość handlową założono pręty o długości do 15m. Kosztorys ofertowy obejmuje sumę poszczególnych zestawień stali bez zbrojenia pali, które to zostało ujęte w pozycji wykonania pali wierconych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące

Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

17. Jakie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca dokona ręcznej rozbiórki nawierzchni jezdni i chodników (kostka betonowa gr. 6 i gr. 8 cm), ułoży i spakuje na paletach i złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 5 km od placu budowy. Pozostałe materiały uzyskane z rozbiórki Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

18. Gdzie konkretnie należy przekazać materiały z rozbiórki, które staną się własnością Zamawiającego.

Odp. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić dokładnej lokalizacji miejsca przekazania materiałów z rozbiórki. Będzie to miejsce w odległości do 5 km od placu budowy.

19. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wykonanie przez Wykonawcę robót koniecznych do wykonania, dodatkowych, wykraczających poza zakres załączonego projektu budowlanego i wykonawczego uprawnia Wykonawcę do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie tych robót.

Odp. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zostało określone w załączniku nr 3 do SIWZ (projekt umowy) w § 8 ust. 8 i 9.

20. Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy?

Odp. Zamawiający informuje, że posiadamy wszelkie niezbędne decyzje administracyjne do rozpoczęcia robót budowlanych za wyjątkiem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

21. Proszę o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych

na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

22. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odp. Zamawiający informuje, że posiadamy wszelkie niezbędne decyzje administracyjne do rozpoczęcia robót budowlanych za wyjątkiem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Odp. Zamawiający informuję, że będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja na podstawie uzyskanej decyzji ZRiD.

24. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu/pasa drogowego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu/pasa drogowego.

25 Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa. Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy taki nadzór będzie konieczny, a doliczenie tego rodzaju ryzyko spowoduje wzrost ceny ofertowej.

Odp. Zamawiający informuje, iż tak jak Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy taki nadzór będzie konieczny. Jeśli taki nadzór wystąpi to będzie dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji co najmniej o czas, który upłynął na prace archeologiczne lub saperskie, ponieważ tego rodzaju prac nie można przewidzieć i są one niezależne od Wykonawcy, a ewentualnie konieczne do Wykonania.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji co najmniej o czas, który upłynął na prace archeologiczne lub saperskie.

27. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odp. Zamawiający informuje, że jeszcze nie wyłonił inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania.

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odp. Zamawiający potwierdza, że posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

29. Prosimy o podanie kolorystyki obiektu.

Odp. Zamawiający informuję, że kolorystyka obiektu będzie określona w momencie zatwierdzenia materiałów na etapie realizacji robót.

30. Prosimy o wskazanie założeń co do projektu czasowej organizacji ruchu.

Odp. Zamawiający nie przedłożył założeń co do projektu czasowej organizacji ruchu. Czasowa organizacja ruchu leży po stronie Wykonawcy.

31. Opis techniczny do projektu wykonawczego branża drogowo - mostowa wskazuje m.in. w punkcie 2.3, iż w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego mostu i jego dojazdów występują m.in. projektowana sieć gazowa. Proszę o potwierdzenie, że projekt i budowa w/w sieci gazowej nie wchodzi w zakres wyceny i nie należy jej ujmować.

Odp. Zamawiający potwierdza, że projekt i budowa w/w sieci gazowej nie wchodzi w zakres wyceny i nie należy jej ujmować przy wycenie.

32. Proszę o potwierdzenie, iż w zakres zadania objętego przetargiem nie będzie wchodzić ewentualna przebudowa sieci gazowej jeśli jest już wykonana, jeśli koliduje z planowaną rozbudową drogi i budową mostu.

Odp. Zgodnie ze zaktualizowaną mapą do celów projektowych sieć gazowa została wykonana. Sieć gazowa nie koliduje z pracami objętymi zamówieniem. Wszelkie prace wokół sieci gazowej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i w porozumieniu z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

33. Opis techniczny do projektu wykonawczego branża drogowo - mostowa wskazuje m.in. w punkcie 2.3, iż w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego mostu i jego dojazdów występują m.in. kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg i w wyniku projektowanych rozwiązań niezbędna będzie przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu. Proszę o informację, iż w związku z powyższymi zapisami wszelkie niezbędne roboty do wykonania z powyższego zakresu ujęte są w Załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót branża sanitarna lub proszę o załączenie odpowiednich przedmiarów.

Odp. Zamawiający informuje, że w ramach zadania przewiduje się:

- budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolidującego odejścia hydrantowego – na odc. H1-H2,

- przebudowa istniejącej studni kanalizacji sanitarnej KSi- nadbudowa z uszczelnieniem

Powyższe roboty zostały ujęte w przedmiarze branży sanitarnej, gdzie dodatkowo: – przebudowa węzła hydrantowego ujęto m.in. w poz. 31, - roboty na kanalizacji sanitarnej ujęto w poz. 29 i 30, roboty na kanalizacji deszczowej – pozostałe w przedmiarze.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

34. Opis techniczny do projektu wykonawczego branża drogowo - mostowa wskazuje m.in. w punkcie 3.22 , iż wzdłuż drogi po lewej stronie, zgodnie z przyjętym kilometrażem trasy, zaprojektowano linię oświetlenia ulicznego oraz umieszczenie kamer monitoringu (wg opracowania branżowego). Proszę o informację, czy umieszczenie kamer monitoringu należy wykonywać w ramach zadania objętego tym przetargiem. Jeśli tak proszę o wskazanie pozycji przedmiaru, w której należy ująć w/w koszt oraz proszę o wskazanie wymagań odnośnie kamer monitoringu.

Odp. Zamawiający informuje, że umieszczenie kamer nie jest objęte zamówieniem natomiast Zamawiający zwraca uwagę, iż zamówienie obejmują budowę linii okablowania do zasilania które są ujęte w pkt. 4.2 opisu technicznego branży elektronicznej.

35. Opis techniczny do projektu wykonawczego branża drogowo - mostowa wskazuje m.in. w punkcie 3.22, iż w pasie drogowym ulicy Białostockiej w obrębie opracowania występuje na wtórniku infrastruktura techniczna w postaci projektowanego gazociągu. Proszę o potwierdzenie, czy w/w gazociąg został już wykonany.

Odp. Zgodnie ze zaktualizowaną mapą do celów projektowych sieć gazowa została wykonana. Sieć gazowa nie koliduje z pracami objętymi zamówieniem. Wszelkie prace wokół sieci gazowej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i w porozumieniu z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

36. W Projekcie Wykonawczym Branży Elektrycznej w zakresie rzeczowym (strona 3, pozycja 1) Zamawiający wymienia Budowę linii kablowej (oświetleniowej) - 4 odcinki YAKXs 4x35 mm² + FeZn25x4mm długości 130/163m, zaś na rysunku nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu” jest podana informacja o projektowanej linii kabla oświetlenia ulicznego YAKXs 4x25; L=126m. Prosimy o wskazanie, który wariant jest poprawny.

Odp. Zamawiający informuje, że budowa linii kablowej (oświetleniowej) powinna zostać wykonana jako 4 odcinki YAKXs 4x35mm²+ FeZn25x4mm o długości 130/163m.

37. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada zezwolenia na wycinkę drzew przewidzianych do usunięcia na tym zadaniu, czy wymagane jest zezwolenie.

Odp. Zamawiający informuje, że decyzja ZRiD uprawnia do wycinki drzew bez odrębnego zezwolenia.

38. Prosimy o potwierdzenie, że gałęzie, karpy drzew i krzewów Wykonawca ma zutylizować na własny koszt.

Odp. Zamawiający potwierdza, że gałęzie, karpy drzew i krzewów Wykonawca ma zutylizować na własny koszt.

39. Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.)?

Odp. Zamawiający wymaga ubezpieczenia o którym mowa w § 7 w projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

40. Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe?

Odp. Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

41. Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 120 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest skosztorysowany w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 120 czy za 100 jednostek?

Odp. Zamawiający informuje, iż podstawą kontraktu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca ilości winien odczytać z dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

42. Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 80 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest skosztorysowany w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 80 czy za 100 jednostek?

Odp. Zamawiający informuje, iż podstawą kontraktu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca ilości winien odczytać z dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

43. Z zestawień stali załączonych na rysunkach projektu wykonawczego branża mostowo - drogowa oraz z przedmiaru i kosztorysu wynika rozbieżność ok 370kg stali. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości stali jaką należy wbudować przy realizacji budowy mostu.

Odp. Zamawiający informuje, iż podstawą kontraktu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca ilości winien odczytać z dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektów budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (stanowiących Załączniki Nr 8 i Nr 9 do SIWZ). Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cenowej oferty przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

44. Przedmiar zakłada, że kotwy i tuleje (Pozycja 92-93) stanowią odrębną pozycję przeliczoną na sztuki, zaś w kosztorysie ofertowym (Pozycja 11) są one włączone w jedną pozycję wraz ze stalą podaną kg. Prosimy o potwierdzenie, że ilość stali w kosztorysie ofertowym uwzględnia ilość kotw i tulei.

Odp. Zamawiający informuję, że ilość stali podana w kg nie uwzględnia masy kotew i tulei. Kotwy i tuleje należy przyjąć w sztukach zgodnie z dokumentacją projektową.

45. W związku z powyższymi niejasnościami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odp. Zamawiający informuje, że termin zostanie wydłużony.

Ponadto Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje iż zostaje zmieniony:

Załącznik nr 6 do SIWZ (formularz ofertowy) pkt. 3 jest:

„Oferujemy doświadczenie kierownika budowy który wykonał usług/i (słownie: usług/i) na stanowisku kierownika budowy przy realizacji

budowy/przebudowy mostu o wartości robót budowlanych co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda.”

Załącznik nr 6 do SIWZ (formularz ofertowy) pkt. 3 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„Oferujemy doświadczenie kierownika budowy który wykonał usług/i (słownie: usług/i) na stanowisku kierownika budowy przy realizacji budowy/przebudowy mostu o wartości robót budowlanych co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każda.”

Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 12 poprzez dodanie ust. 10. który otrzymuje brzmienie:

10. „Zamawiający odmówi odbioru robót w przypadku, gdy przedmiot umowy zostanie uznany, jako wykonany niezgodnie z projektem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania.

Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 2 ust. 1 jest:

„1.Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy oraz niezbędną dokumentację w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.”

Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 2 ust 1 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„1.Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy oraz niezbędną dokumentację w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 28.08.2020 r godz. 09.45 na dzień 03.09.2020 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2020 r godz. 10.00.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Gąbrian