

Or – V.271.05.2020

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczące postępowania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106265B w m.  
Barszczewo gm. Choroszcz (na odcinku od skrzyżowania z drogą  
powiatową nr 1543B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1548B)”**

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Proszę o wyjaśnienie czy zaznaczony w projekcie jako projektowany "kanał technologiczny" wchodzi w zakres robót do wykonania w ramach powyższego zadania.

Jeśli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji na podstawie której można będzie oszacować koszt jego wykonania.

Odp. Zamawiający informuje, że zaznaczony w projekcie jako projektowany "kanał technologiczny" nie wchodzi w zakres robót do wykonania w ramach powyższego zadania.

2. Na planie zagospodarowania terenu pod zjazdami w km 0+636,9 i 0+664,5 nie przyjęto rur osłonowych; czy rzeczywiście nie trzeba będzie takich rur zastosować?

Odp. Zamawiający informuje, że pod zjazdem w km 0+664,5 należy zastosować rurę osłonową dł. 4.0 m. Pod zjazdem w km 0+636,9 infrastruktura znajduje się poza pasem drogowym - rury nie stosować.

3. Na planie zagospodarowania terenu pod zjazdami po stronie prawej nie ma przepustów; czy rzeczywiście nie trzeba będzie takich przepustów zastosować?

Odp. Zamawiający informuje, że na projektowanym odcinku drogi zastosowano rowy drogowe - bezodpływowe. Z tego powodu zrezygnowano z zastosowania przepustów pod zjazdami w celu zatrzymania wody na krótkich odcinkach w rowach i umożliwienie powolnej retencji do gruntu.

4. Wg opisu przedmiotu zamówienia należy wykonać dodatkowych 6 szt. zjazdów o łącznej powierzchni – 180 m<sup>2</sup>. Czy są to zjazdy z kostki betonowej czy bitumiczne?

Odp. Zamawiający precyzuje, że należy wykonać 4 szt. dodatkowych zjazdów o łącznej powierzchni – 120 m<sup>2</sup> o nawierzchni z kostki betonowej oraz 2 szt. dodatkowych zjazdów o łącznej powierzchni – 60 m<sup>2</sup> o nawierzchni bitumicznej.

5. Prosimy o odstąpienie od wymogu obowiązku utrzymania zimowego drogi objętej zamówieniem przez Wykonawcę

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 4 ust. 6 tj. : „z chwilą rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przejąć obowiązki utrzymania zimowego drogi objętej przedmiotem umowy”. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie.

6. Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe jest zgodny z SST D-07.01.01.

Odp. Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe jest zgodne z SST D-07.01.01.

7. Prosimy o podanie okresu gwarancji i pielęgnacji na zieleńce.

Odp. Zamawiający określa okres gwarancji i pielęgnacji na wykonanie zieleńca na 1 rok od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki by zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

W okresie pielęgnacji obsianych powierzchni (1 rok po dokonaniu odbioru ostatecznego) wykonawca powinien dokonać obsiania uzupełniającego w celu usunięcia ewentualnych łysin. W okresie pielęgnacyjnym powinno zostać wykonane co najmniej dwukrotne koszenie odrastającej trawy.

8. Według przedmiaru warstwa wiążąca ma grubość 8 cm, natomiast w projekcie jest to grubość 5 cm. Prosimy o wyjaśnienia i ujednoczenie zapisów.

Odp. Zamawiający informuje, że zaprojektowano warstwę wiążącą gr. 5 cm.

9. W SST D-03.01.03 a w materiałach ujęto geotkaninę i geosiatkę. Przedmiar nie obejmuje użycia geostyntetyków przy wykonaniu przepustów. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. Zamawiający informuje, że pozycja 51 przedmiaru robót drogowych: "Wykonanie przepustu z rur HDPE karbowanych o przekroju kołowym i średnicy 80cm" obejmuje wykonanie przepustu zgodnie z rys. nr 5 dokumentacji. W związku z powyższym ułożenie

geosiatki i geotkaniny zostało ujęte w tej pozycji przedmiarowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 04.09.2020 r godz. 09.45 na dzień 09.09.2020 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2020 r godz. 10.00.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
Grzegorz Gabrian

THE UNIVERSITY OF

CHICAGO