

Przedmiar robót

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
	Kosztorys				
1	Element	Budowa sieci telekomunikacyjnej			
1.1	KNR 502/201/5	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi 110 mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	244	1
1.2	KNR 502/201/3	Zabezpieczenie istniejącego kabla telefonicznego, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A110PS (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	26	1
1.3	TPSA 40/502/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	1857	1
1.4	TPSA 40/502/8	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	m	786	1
1.5	TPSA 40/503/7	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do rur ochronnych, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	m	279	1
1.6	KNR 502/609/5	Montaż znaczników elektromagnetycznych EMS-adaptacja pozycji (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	11	1
2	Element	Montaż kabli telekomunikacyjnych			
2.1	TPSA 40/719/1	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 4 parach - Osłona KM2	złącze	7	1
2.2	TPSA 40/720/3	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze	8	1