


z komorą zasuw, w ogrodzeniu, zwieńczenia typu lekkiego.

Pompownia z komorą zasuw wyprodukowana ma być w zakładzie zamkniętym producenta wg dokumentacji technicznej producenta pompowni z zachowaniem podstawowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych narzuconych dokumentacją projektową Inwestora.

Wykazane średnice orurowania technologicznego i armatury należy traktować jako sugerowane, ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Producent pompowni.



Podane rzędne poziomów ścieków dotyczą poziomów obliczeniowych. W realu należy poziomy te ustalić w zależności od natężenia dopływających ścieków oraz w zależności od parametrów technicznych zastosowanych pomp.

Przedmiot rysunku	Pomownia ścieków z komorą zasuw. Karta informacyjna		
Adres inwestycji	Łyski, gm. Choroszcz		
Opracował	mgr inż. Jacek Banaszewski w specjalności: sieci i systemy sanitarne		
Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia ciepłe, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.		
Skala B/s.	Nr arkusza	Data wykonania 2016-03-	Strona